تقرير حساب مصعد

2026-06-10

معلومات المشروع

اسم المشروع	بدون اسم
نوع المصعد	ركاب
نوع التشغيل	جرمع جيربوكس
مستوي الجودة	متوسط

المواصفات الفنية

البيان	القيمة
عدد الطوابق	5
الحمولة	630 كجم
السرعة	1 م/ث
المشوار	12.0 متر

الريل والتوجيه

#	المادة	الكمية	السعر	الاجمالي
1	زاوية 3 متر مفرز	10	250	2,500
2	زاوية 5×5	5	160	800
3	بلكة كبيرة 4 مم مجلفن	4	220	880
4	بلكة صغيرة 4 مم مجلفن	4	160	640
5	ك مسمار13	20	8	160
6	ك مسمار19	40	12	480

تقرير حساب مصعد

2026-06-10

7	كابولي كبير 4 مم مجلفن	10	120	1,200
8	كابولي صغير 4 مم مجلفن	10	90	900
9	ركبة باب 5 مم	10	65	650
10	باب دورلايف 70سم نحاسي	5	2,500	12,500
11	حجر صاروخ 9 بوصه كيداس ألماني	2	65	130
12	متر دليل 5 مم تركي	37	350	12,950
13	متر دليل 9 مم تركي	37	450	16,650
14	بنطة هيلتي ألماني	2	120	240
15	مسمار هيلتي 12 مم	30	18	540
16	ك بله 13	20	4	80
17	ك بله 19	40	6	240
18	لفة خيط بلاستيك	1	45	45
19	ك سوستة 13	20	3	60
20	ك سوستة 19	40	5	200
21	باكو سلك لحام سويه	1	350	350
	عمالة + نقل + متنوعة			**5,500**
	اجمالي المرحلة			**57,695**

الماكينة والكابينة

#	المادة	الكمية	السعر	الاجمالي
1	سوستة بند بالبلكة	1	350	350
2	ك مسمار17	12	10	120
3	ك مسمار19	16	12	192
4	ك مسمار24	8	22	176

تقرير حساب مصعد

2026-06-10

5	طقم كرسي كابينة	1	4,000	4,000
6	ك زهر مكسي 16×12	10	180	1,800
7	متر كمر U12	5	280	1,400
8	متر كمر U16 محمل	4	380	1,520
9	كليبس 11 مم	20	22	440
10	كليبس 6 مم	4	15	60
11	طقم كرسي ثقل زهر بسوستة	1	2,500	2,500
12	حجر صاروخ 9 بوصه كيداس ألماني	2	65	130
13	مسمار هيلتي 12 مم	12	18	216
14	ماكينة مونتينا 12 حصان بكرسي	1	28,000	28,000
15	كاوتش ماكينة مخرم 14×14	4	90	360
16	قاعدة براشوت سوبر	1	800	800
17	براشوت تركي TTI علو بكفر	1	5,000	5,000
18	طارة 5 حبل 25 سم	1	1,200	1,200
19	بلكة صغيرة 4 مم مجلفن	2	160	320
20	شداد مستورد 11 مم	5	120	600
21	متر وايرر 11 مم تركي ازرق	223	70	15,610
22	متر وايرر 6 مم	45	35	1,575
	عمالة + نقل + متنوعة			**12,000**
	اجمالي المرحلة			**78,369**

الكهرباء والتوصيلات

#	المادة	الكمية	السعر	الاجمالي
1	ترنك 4 × 4 مقفول	9	22	198

تقرير حساب مصعد

2026-06-10

2	مسمار10	20	5	100
3	حامل كابل مرن	3	40	120
4	كامة جان لفت تركي	1	90	90
5	كنترول	1	18,000	18,000
6	بنطه 4	1	25	25
7	بنطه 6	1	30	30
8	بنطه 8	1	38	38
9	فيشر	1	3	3
10	كابل مرن 20 × 0.75 تركي	20	50	1,000
11	كابل مرن 24 × 0.75 تركي	20	65	1,300
12	علبة طلب ارضى ستار	1	350	350
13	كاوتشة حامل	4	12	48
14	خرطوم 13	2	12	24
15	خرطوم 23	1	18	18
16	بكرة شيكرتون	8	15	120
17	كيس حزام كبير	1	80	80
18	مروحة ص كبيرة	1	250	250
19	زرار نور ومروحة	1	40	40
20	مزيته محلى	1	40	40
21	مغناطيس صباع BI إيطالي	3	120	360
22	مغناطيس صباع NC إيطالي	1	120	120
23	مغناطيس صباع NO إيطالي	1	120	120
24	علبة صيانة المتحدة	1	500	500
25	طلمبة جان لفت تركي	1	220	220
26	زرار ص مدور	5	50	250

تقرير حساب مصعد

2026-06-10

27	كالون جان لفت تركي	1	180	180
28	كيس حزام صغير	1	50	50
29	حجر صاروخ صغير	2	25	50
30	سبورتينة 9 مم	10	22	220
31	مسمار تك	1	2	2
32	سلك تليفون	17	8	136
33	سلك 5 مم	6	12	72
34	سلك 6 مم	1	15	15
35	شريحة صفراء صيني	23	8	184
	عمالة + نقل + متنوعة			**6,500**
	اجمالي المرحلة			**30,853**

المعاينة والفحص

#	المادة	الكمية	السعر	الاجمالي
1	التوثيق والأوراق	1	500	500
2	رسوم المعاينة الحكومية	1	3,000	3,000
3	اختبار الحمل	1	800	800
4	شهادة السلامة	1	1,500	1,500
	عمالة + نقل + متنوعة			**500**
	اجمالي المرحلة			**6,300**

ملخص التكاليف

تكلفة المواد	148,717 ج.م
عمالة + نقل + متنوعة	24,500 ج.م

تقرير حساب مصعد

2026-06-10

الاجمالي الفرعي	**173,217 ج.م**
هامش الربح (20%)	34,643 ج.م
السعر النهائي	**207,860 ج.م**

ملاحظة: الاسعار تقريبية وقد تختلف حسب المورد والكمية وتاريخ الشراء.